

KOSZTORYS OFERTOWY

WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PLEBANII PARAFII pw. ŚWIĘTYCH
PIOTRA I PAWŁA W NOWYM ŁUPKOWIE

Obiekt: Budynek Plebanii Parafii
Nowy Łupków 21
38-543 Komańcza

Stawka roboczogodz.: zł

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT

Kwota kosztorysu netto: zł

VAT: zł

Kwota kosztorysu brutto: zł

Słownie:

.....
..... zł

Podpis Wykonawcy:

Data

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 MODERNIZACJA PRZEGRODY STROP WEWNĘTRZNY /strop nad piwnicą/					
1.1 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 13 cm- powierzchnia sufitu piwnicy	m2		149,44		
1.2 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do sufitu	szt		897		
1.3 KNR 23/2612/6 przyklejenie warstwy siatki powierzchnia sufitu piwnicy	m2		149,44		
1.4 KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na suficie wykonana na gładko	m2		149,44		
1.5 BC 2/620/3 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, 1-krotne, farba dobrze kryjąca	m2		149,44		
1.6 BC 2/620/4 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, dopłata za drugie malowanie, farba dobrze kryjąca	m2		149,44		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PRZEGRODY STROP WEWNĘTRZNY /strop nad piwnicą/					
2 MODERNIZACJA PRZEGRODY strop wewnętrzny/strop strych					
2.1 KNR 2/602/5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej grubości 15 cm, układane na sucho jednowarstwowe na stropie poddasza	m2		149,44		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PRZEGRODY strop wewnętrzny/strop strych					
3 MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ-1/ wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych					
3.1 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż drzwi wejściowych, osadzenie na dyblach	m2		2,69		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ-1/ wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych					
4 MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA/ ocieplenie elewacji plus prace towarzyszące					
4.1 KNR 19/929/6 (1) Wymiana okien na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielnne, osadzanie na kotwach	m2		7,51		
4.2 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe	m2		310,56		
4.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2		8,5		
4.4 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		35		
4.5 KNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		310,56		
4.6 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	m2		45,44		
4.7 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej	mb		51,76		
4.8 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 16 cm, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2		325,12		
4.9 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych grubości 16 cm- powierzchnie poziome (balkon)	m2		5,8		
4.10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 2 cm, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2		36,96		
4.11 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany	szt		1 951		
4.12 KNR 23/2612/8 ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		170		
4.13 KNR 23/2612/6 przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2		330,92		
4.14 KNR 23/2612/7 przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		36,96		
4.15 KNR 17/926/1 nałożenie na podłoże pierwszej warstwy gruntującej	m2		367,77		
4.16 KNR 23/931/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego baranek 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych- grupa kolor III	m2		330,92		

4.17 KNR 23/931/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku u silikatowego baranek 1,5 mm, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm,-grupa kolor III	m2		36,96		
4.18 KNNR 2/504/2 (1) Obróbki blacharskie, blacha powlekana przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, grubości 0,70·mm-parapety	m2		32,5		
4.19 KNR 202/511/2 (1) Rury spustowe z PCW, okrągłe o średnicy 10·cm-materiał z demontażu- uwzględnić nowe uchwyty rur spustowych	m		35		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.20 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm	m2		108		
4.21 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2		11,40		
4.22 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	m2		11,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PRZEGRODY ŚCIANA ZEWNĘTRZNA/ ocieplenie elewacji plus prace towarzyszące					
5 MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ-2/ wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych					
5.1 KNR 19/928/10 (2) Demontaż i montaż drzwi wejściowych, osadzenie na dyblach	m2		3,95		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MODERNIZACJA PRZEGRODY DZ-2/ wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych					
6 MONTAŻ GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH NA GRZEJNIKACH					
6.1 KNR 402/509/2 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki,	szt		11		
6.2 KNR 35/215/3 Zawór grzejnikowy termostatyczny o podwójnej regulacji, prosty lub kątowy z głowicami termostatycznymi,	kpl		11		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem MONTAŻ GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH NA GRZEJNIKACH					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT (z rozdziałów)	
				Wartość kosztorysu brutto:	